

Tarifa de Servicio Técnico

Precios y Servicios habituales



Tarifa de Servicio Técnico

Descripción del servicio Repartidores de costes y válvulas termostáticas	Importe unitario
Desinstalación de Repartidor de Costes Definición: Desmontaje del Repartidor, Incluye la desinstalación del dispositivo, incluido los soportes de sujeción del aparato, así como el registro del desmontaje en el parte de trabajo.	10,00
Desinstalación Repartidor de Costes por condena de radiador (baja del servicio) Definición: Desmontaje del Repartidor, incluye la desinstalación del dispositivo y baja del servicio. Repartidor en venta Repartidor en alquiler	10,00 17,00
Recodificación de Repartidor de Costes Definición: Revisión de los datos del inmueble y la unidad de uso (habitaciones), montaje de repartidor, codificación y sellado según las instrucciones de montaje de Techem. Incluye el desmontaje del repartidor cuando sea preciso colocarlo en un radiador nuevo. Repartidor compacto Repartidor con sonda	10,00 12,00
Instalación de Repartidor de Costes Definición: Registro de los datos del inmueble y la unidad de uso (habitaciones), montaje, codificación y sellado según las instrucciones de montaje de Techem. Repartidor compacto en venta Repartidor compacto en alquiler Repartidor con sonda en venta Repartidor con sonda en alquiler En caso de existir contrato de alquiler entre Techem y la comunidad, los equipos instalados quedarán automáticamente vinculados al pago de las cuotas desde la fecha de instalación del equipo	25,00 15,00 36,00 17,00
Instalación nueva Válvula Termostática Definición: instalación normalizada de la válvula termostática, retirada de los elementos actuales, limpieza de la tubería, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación de válvula termostática según protocolo de montaje del fabricante. Incluida prueba hidráulica	45,00
Instalación de Cabezal Definición: instalación de cabezal una vez colocada la válvula termostática de Techem. Incluye explicación de funcionamiento y puesta en marcha. Cabezal Termostático Cabezal Con Sonda Cabezal Digital Living Eco Cabezal Digital Living Connect Central Danfoss Link	10,50 20,00 44,00 60,00 350,00
Instalación de Detentor Definición: instalación de detentor, retirada de los elementos actuales, limpieza de la tubería, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación del detentor según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas. Incluida prueba hidráulica	25,00

Tarifa de Servicio Técnico

Descripción del servicio Contadores de Energía	Importe unitario
Instalación de Contador de Energía en puente normalizado, incluye portasondas	
Definición: Registro de los datos del inmueble y la unidad de uso (habitaciones), montaje (retirada de los elementos actuales, limpieza de la tubería, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación del contador según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas), codificación y sellado según las instrucciones de montaje de Techem.	
Contador de Energía en venta	199,00
Contador de Energía en alquiler	60,00
Instalación normalizada de Llave de Corte o Retorno	
Definición: retirada de los elementos actuales, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación de la llave de paso según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas	30,00
Instalación normalizada de Filtro	
Definición: retirada de los elementos actuales, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación de filtro según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas	30,00
Instalación normalizada de Válvula de Equilibrado	
Definición: retirada de los elementos actuales, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación de válvula según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas	70,00
Instalación normalizada de Válvula de 2 Vías	
Definición: retirada de los elementos actuales, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón y aislantes suficientes, colocación de la válvula según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas	124,00
Instalación normalizada de Válvula de 3 Vías	
Definición: retirada de los elementos actuales, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón y aislantes suficientes, colocación de la válvula según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas si son precisas	160,00
Instalación normalizada de Termostato	
Definición: instalación de dispositivo una vez realizada la colocación de la válvula de 2 o 3 vías. Incluye explicación de funcionamiento al cliente	99,00
Instalación normalizada de Cronotermostato	
Definición: instalación de dispositivo una vez realizada la colocación de la válvula de 2 o 3 vías. Incluye explicación de funcionamiento al cliente	170,00
Inspección de Contador de Energía	
Definición: comprobación de la estructura de la vivienda, verificación de los parámetros de configuración de los dispositivos, revisión de montaje del dispositivo y su recinto, prueba de lectura del dispositivo, revisión y eliminación de alarmas. Incluye desmontaje del contador si fuera necesario para verificar si está atascado	40,00
Si la revisión refleja la necesidad de reinstalación de un dispositivo nuevo, se facturará únicamente el concepto de Instalación de dispositivo.	

Tarifa de Servicio Técnico

Descripción del servicio Contadores de Agua	Importe unitario
Instalación de Contador de Agua en puente normalizado Definición: Registro de los datos del inmueble y la unidad de uso (habitaciones), montaje (retirada de los elementos actuales, limpieza de la tubería, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación del contador según protocolo de montaje del fabricante. Contador de Agua en venta Contador de Agua en alquiler	65,00 20,00
Desinstalación de Contador de Agua Definición: Desmontaje del Contador de Agua, Incluye la desinstalación del dispositivo, e instalación de tramo de tubería. Contador de Agua en venta Contador de Agua en alquiler	20,00 22,00
Instalación de Llave de corte o antirretorno Definición: retirada de los elementos actuales, ensamblaje de los nuevos elementos acompañados de hilo de teflón, colocación de la llave según protocolo de montaje del fabricante, incluyendo roscas nuevas	30,00
Reforma Puente Corto Definición: Reforma a realizar cuando sea necesario transformar el puente por no tener éste longitud necesaria para instalar el contador	40,00
Reforma Sin Puente: toma empotrada Definición: Reforma a realizar cuando sea necesario construir puente normalizado por prescindir de él (tomas empotradas). Incluye picado de pared pero no el tapado de la zona	54,00
Corte de Mueble Definición: Incluye el corte del mueble para ampliar la zona de trabajo donde ubicar el contador de agua	40,00
Sustitución de módulo vía radio Definición: Revisión de los datos del inmueble y la unidad de uso (habitaciones), sustitución del módulo radio del contador de agua, codificación y sellado según las instrucciones de montaje de Techem.	15,00
Inspección de Contador de Agua: Revisión de Alertas Definición: comprobación de la estructura de la vivienda, verificación de los parámetros de configuración de los dispositivos, revisión de montaje del dispositivo y su precinto, prueba de lectura del dispositivo, revisión y eliminación de alarmas. Incluye desmontaje del contador si fuera necesario para verificar si está atascado Si la revisión refleja la necesidad de reinstalación de un dispositivo nuevo, se facturará únicamente el concepto de Instalación de dispositivo.	20,00

Tarifa de Servicio Técnico

Descripción del servicio Trabajos por Administración	Importe unitario
Revisión del sistema TSS: Recopiladores de datos Definición: Reseteo de sistema TSS causa ajena a Techem. Incluye revisión y reconfiguración de equipos Recopiladores de datos DS y Recopilador de datos Master GPRS. Si es necesario instalar un dispositivo nuevo: Master: recopilador de datos maestro Receptores: recopiladores auxiliares	80,00 250,00 100,00
Desplazamiento Definición: Desplazamiento para la realización de una intervención en la propiedad objeto de una orden de servicio. En el caso de existir un desplazamiento compartido se facturará un mínimo de 20 €/vivienda Se facturará siempre el desplazamiento acompañado del servicio realizado	40,00
Jornada de Trabajo Técnico Techem	320,00
Media Jornada de Trabajo Técnico Techem	160,00
Hora de Trabajo Técnico Techem	40,00

Descripción del servicio Servicios extraordinarios de Lectura y Liquidaciones de consumo	Importe unitario
Liquidación extra a las contratadas (Nº dispositivos por precio contrato)	Precio Lec. s/c
Liquidación express (Antes de los 5 días hábiles posteriores al envío de la información)	50,00 €
Modificación por causas ajenas a TECHEM (Nº dispositivos por precio contrato)	Precio Lec. s/c
Impresión conjunta liquidaciones (Precio por recibo)	0,50
Buzoneo liquidaciones (Precio por recibo, sujeto a variaciones en el coste de franqueo)	0,96

Tarifa de Servicio Técnico

Observaciones Generales

- La Tarifa de Servicio Técnico estará vigente desde el 1 de enero de 2021, no siendo de aplicación Tarifas de Servicio Técnico anteriores.
- La tarifa de Servicio Técnico será de aplicación tras el transcurso de tres meses desde la fecha de instalación general de los equipos.
- Precios expresados en euros
- Todos los precios reflejados en este documento no tienen IVA. En factura se añadirá el IVA en vigor
- Se establece que el cobro de las intervenciones realizadas tanto en usos privativos como zonas comunes, se realizará a través de la cuenta de la Comunidad Propietarios, al tratarse del ente jurídico con el que se vincula el contrato de servicios entre ambas partes.
- En caso de existir contrato de alquiler entre Techem y la comunidad, los equipos instalados quedarán automáticamente vinculados al pago de las cuotas desde la fecha de instalación del equipo.

Techem Energy Services S.L.U